



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京协和医学院东单地区防雷接地修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		18号楼增加防雷接闪带引下线							
1	030409002001	接闪带引下线安装	1. 名称:接闪带引下线安装 2. 材质:热镀锌直径10mm圆钢 3. 规格:10mm 4. 沿墙面固定支架(间距不大于1m)安装,上与屋面接闪带焊接,下至地面出处与新增接地装置焊接	m	120				
2	030409007001	接地装置	接地装置由水平接地与垂直接地体组成,水平接地体为30*3的镀锌扁钢每组10m,垂直接地体为2.5m直径为19的镀锌铁钎。焊接组,阻值不应大于10Ω。	处	8				
		分部小计							
		吴宪大楼							
3	030502005002	楼顶平台设备防雷接地线跨接	1. 名称:设备防雷接地线跨接 2. 品牌:天津小猫 3. 规格:WDZ-RVV-16mm <sup>2</sup> 双色铜绞线 4. 利用上述线缆将设备与防雷系统完整电气连接的一切费用。	处	2				
4	030502005003	电话机房设备防雷接地线跨接	1. 名称:设备防雷接地线跨接 2. 品牌:天津小猫 3. 规格:WDZ-RVV-16mm <sup>2</sup> 双色铜绞线 4. 利用上述线缆将设备与防雷系统完整电气连接的一切费用。	处	1				
5	030502005004	科研网络机房设备防雷接地线跨接	1. 名称:设备防雷接地线跨接 2. 品牌:天津小猫 3. 规格:WDZ-RVV-16mm <sup>2</sup> 双色铜绞线 4. 利用上述线缆将设备与防雷系统完整电气连接的一切费用。	处	4				



本页小计									
合 计									